


本圖完工後請速歸還

[illegible]

ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
<u>FLANGES</u>				
1	FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5	4	S1P4/FBR-4"	1
<u>GASKETS</u>				
2	GASKET 150# RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE ZW#7500 ASME B16.21/B16.5	4	S1P4/GR-4"-ZW#7500	2
<u>BOLTS</u>				
3	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	5/8	S1P4/BS4-5/8"X95L	16
<u>VALVES / IN-LINE ITEMS</u>				
4	GATE 150# RF A351-CF8 BB OS & Y RS TRIM 304SS STELLITED FLEXIBLE WEDGE API-600	4	S1P4/VA-4"-1144	1



□ 管件序號    <1> 直管編號    [1] 管段編號 & 須設計會驗管線			資料庫 名稱：		工廠焊接   套焊   螺紋銜接   配合現場焊接   配合現場接合點   管支撐   蒸汽追蹤管 				Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.	
操作壓力: 5.3 $\frac{KG}{CM^2} G$ 操作溫度: 30    °C 設計壓力: 8.5 $\frac{KG}{CM^2} G$ 設計溫度: 70    °C 試驗基準: Air    9.35 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分			管線等級:    S1P4 保溫(冷)等級: 熱追蹤等級:		製 圖    陳郁惟    2025.04.21 設 計    陳郁惟    2025.04.21 審 核    陳安誠    2025.04.21		會 策 		富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.	
管路塗裝:		管 材 塗 裝 管 支 撐 碳鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼:		認 可    陳逢明    2025.04.21 NDE 抽驗:    10 %    依據圖號: C2418-4-529		審尾一期 建廠工程			管線工程    1 立體配管圖    1	
焊道: 塗裝:					圖號:				檔號: TRIM-PW131-N6-S1P4- 1	