




本圖完工後請速歸還

流水號:262

| FABRICATION MATERIALS | | | | |
|-----------------------|--|------------|-------------------|-------|
| PT NO | COMPONENT DESCRIPTION | N.S. (INS) | ITEM CODE | QTY |
| PIPE | | | | |
| 1 | PIPE A53 GR.B GALV. SMLS SCH40 BE ASME B36.10M | 4 | C1A1/P-4"-40 | 11.5M |
| FITTINGS | | | | |
| 2 | 90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9 | 4 | C1A1/EB-4"X90 | 5 |
| FLANGES | | | | |
| 3 | FLANGE WN 150# RF A105 GALV. STD BORE ASME B16.5 | 4 | C1A1/FRWN-4" | 1 |
| ERECTION MATERIALS | | | | |
| PT NO | COMPONENT DESCRIPTION | N.S. (INS) | ITEM CODE | QTY |
| GASKETS | | | | |
| 4 | GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/CS OUTER RING ASME B16.20/B16.5 | 4 | C1A1/GR-4" | 1 |
| BOLTS | | | | |
| 5 | STUD BOLT A193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1.1 B18.2.2 | 5/8 | C1A1/BS1-5/8"X95L | 8 |
| SUPPORTS | | | | |
| 6 | FIELD SUPPORT (FS1-2-06) | 4 | SUP/FS1-2-4" | 1 |
| 7 | FIELD SUPPORT (FS10-1-06) | 4 | SUP/FS10-1-4" | 1 |
| 8 | GROUT (GR2-7) | 4 | SUP/GR2-4" | 1 |
| 9 | PIPE SHOE (S1) | 4 | SUP/S1-4" | 2 |
| 10 | PLATFORM OPENING (PO1-180) | 4 | SUP/PO1-4" | 1 |
| 11 | AUXILIARY SUPPORT (AS2-2-0508) | 4 | SUP/AS2-2-4" | 1 |
| 12 | PIPE GUIDE (G5-2) | 4 | SUP/G5-2-4" | 1 |

| CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|
| PIECE NO | CUT LENGTH | N.S. (INS) | REMARKS | PIECE NO | CUT LENGTH | N.S. (INS) | REMARKS |
| <1> | 284 | 4 | | <2> | 786 | 4 | |
| <3> | 681 | 4 | | <4> | 4196 | 4 | |
| <5> | 4396 | 4 | | <6> | 1141 | 4 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------|--|-----|---|--|------------|-------------|--|--------------------------|------------|--|------------|-----|--|----------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | 管線編號 IW-11006-4"-C1A1 | | | | | | | | |
| | | | | | ① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線 | | 資料庫 名稱： | | 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 — — — — — — — — — — | | | Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd. | | | | | | |
| △ | | | | | 操作壓力: 5.6 $\frac{KG}{CM^2}$ G 操作溫度: 30 °C | | 管線等級: C1A1 | | 製 圖 | 胡庭璋 | 2025.04.21 | 會 簽 | | |  富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD. | | | |
| ① | 2025.09.12 | REVISED FOR CONSTRUCTION | | 林信助 | 陳逢明 | 設計壓力: 9 $\frac{KG}{CM^2}$ G 設計溫度: 70 °C | | 保溫(冷)等級: | | 設 計 | 林信助 | | 2025.04.21 | | | |  審尾一期 建廠工程 | |
| ② | 2025.07.03 | FOR CONSTRUCTION | | 林信助 | 陳逢明 | 試驗基準: Air 9.9 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分 | | 熱追蹤等級: | | 審 核 | 陳安誠 | | 2025.04.21 | | | | | 管線工程 ① 立體配管圖 ⑥ |
| △ | 2025.04.21 | FOR APPROVAL | | 林信助 | 陳逢明 | 管路塗裝: | | 焊接基準: | | 認 可 | 陳逢明 | | 2025.04.21 | | | | | |
| 序次 | 日 期 | 修 改 說 明 | | | 修 改 | 認 可 | 焊道: 塗裝: | 管 支 撐 | 碳鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼 | NDE 抽驗: 10 % | | 依據圖號: C2418-4-534 C2418-4-562 | | 圖號: | | 檔號: IW-11006-C1A1- 1 | | |