


本圖完工後請速歸還

流水號:780

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
<u>PIPE</u>				
1	PIPE A53 GR.B GALV. SMLS SCH40 BE ASME B36.10M	3	C1A2/P-3"-40	24.6M
2	PIPE A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 TE(NPT) ASME B36.10M	3/4	C1A2/P-3/4"-80	0.1M
<u>FITTINGS</u>				
3	THREAOLET 3000# SCRD (NPT) A105 GALV. MSS SP-97	3 x 1	C1A2/TOL-3"x1"	1
4	THREAOLET 3000# SCRD (NPT) A105 GALV. MSS SP-97	3 x 3/4	C1A2/TOL-3"x3/4"	1
5	90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	3	C1A2/EB-3"x90	3
<u>ERECTION MATERIALS</u>				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
<u>FITTINGS</u>				
6	NIPPLE (L=100MM) TBE(NPT) A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 ASME B36.10M	3/4	C1A2/NIP-3/4"x100LXTBE	1
7	CAP 3000# SCRD (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11	3/4	C1A2/CT-3/4"	1
<u>VALVES / IN-LINE ITEMS</u>				
8	GATE 800# SCRD(NPT) A105 BB OS &Y RS TRIM 13CR STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	C1A2/VA-3/4"-1T12	1
<u>SUPPORTS</u>				
9	PIPE SHOE (S1)	3	SUP/S1-3"	5
10	PIPE GUIDE (G5-1)	3	SUP/G5-1-3"	2

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<15>	100	3/4		<16>	6000	3	
<17>	6000	3		<18>	6000	3	
<19>	5982	3		<20>	522	3	



# FOR CONSTRUCTION

**JUL. 04, 2025**

管線編號	
PA-16101-3"-C1A2	
鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.	
富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.	
審尾一期 建廠工程	管線工程 立體配管圖
	3 4
檔號: PA-16101-C1A2- 3	

[1] 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫： 名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 	
操作壓力: 6.5 $\frac{KG}{CM^2}$ G 操作溫度: AMB °C		管線等級: C1A2		製 圖 胡庭瑋 2025.04.21	
設計壓力: 9 $\frac{KG}{CM^2}$ G 設計溫度: 80 °C		保溫(冷)等級:		設 計 林信助 2025.04.21	
試驗基準: Air 9.9 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分		熱追縱等級:		審 核 陳安誠 2025.04.21	
管路塗裝:		管 材 塗 裝 鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼:		認 可 陳逢明 2025.04.21	
焊道: 塗裝:		管支撐		依據圖號: C2418-4-552 C2418-4-535	
		NDE 抽驗: 10 %		圖號:	

△				
△				
0	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	林信助	陳逢明
A	2025.04.21	FOR APPROVAL	林信助	陳逢明
序次	日 期	修 改 說 明	修 改	認 可