


本圖完工後請速歸還

ERECTION MATERIALS

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
GASKETS				
1	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/CS OUTER RING ASME B16.20/B16.5	1	C1A1/GR-1"	1
BOLTS				
2	STUD BOLT A193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1.1 B18.2.2	1/2	C1A1/BS1-1/2"X65L	4
VALVES / IN-LINE ITEMS				
3	GATE 150# RF A105 BB OS &Y RS TRIM 13CR STELLITED SOLID WEDGE API-602	1	C1A1/VA-1"-1112R	1
INSTRUMENTS				
4	PRESSURE GAUGE 150# RF PG 11004	1		1



N



FOR CONSTRUCTION

JUL. 04, 2025

管線編號
TRIM-TK111-N36-1"-C1A1

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程
立體配管圖

1
1

檔號: TRIM-TK111-N36-C1A1- 1

① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號
& 須設計會驗管線

資料庫名稱：

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管
— —E —E —X —■ — —

操作壓力: ATM $\frac{KG}{CM^2}$ G 操作溫度: 30 °C

管線等級: C1A1

製圖 陳郁惟 2025.04.21

會
簽

設計壓力: ATM+PSL $\frac{KG}{CM^2}$ W 設計溫度: 70 °C

保溫(冷)等級:

設計 陳至鉉 2025.04.21

試驗基準: AIR ATM $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分

熱迫縱等級:

審核 陳安誠 2025.04.21

管路塗裝:

管支撐

焊接基準:

認可 陳逢明 2025.04.21

焊道塗裝:

管材塗裝
碳鋼及不銹鋼保溫(冷):
不銹鋼

NDE 抽驗: 10 %

依據圖號: C2418-4-535

圖號:

△					
△					
△	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	陳至鉉	陳逢明	
△	2025.04.21	FOR APPROVAL	陳至鉉	陳逢明	
序次	日期	修改說明	修改	認可	